



KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

KAAVA-ALUE: Luuvanmäki

KADUN NIMI: Äraportti

1. Katuluokka

Äraportti on päätyvä tonttikatu, joka liittyy Kuusinevantiehen. Kadun päästä on kevyen liikenteen yhteys Rastaalantielle.

2. Poikkileikkaus

Harjakaltevan kadun leveys on 5,50 m. Ajouradan reunoille tulee reunakivet. Kadun varteen tulee kaksi pysäköinnille tarkoitettua aluetta.

3. Liikenne

Katu palvelee kadun varren asukkaita ja kevyen liikenteen kulkua. Kadun varrelle on rakennettu pien- ja rivitaloja.

4. Pintamateriaalit ja istutukset

Kadun ajorata päällystetään ja kadun reuna-alueet nurmetetaan. Istutuksia ei sisälly esitettyyn kadunrakennustoimenpiteisiin. Reunakivet ovat harmaata luonnonkiveä.

5. Vaikutus kaupunkikuvaan

Nykyinen asfalttipäällysteinen ja reunakivetön katu muuttuu kokonaan reunakivelliseksi kaduksi. Katualueen tilan vuoksi kadulle ei tule erillistä kevyen liikenteen väylää. Kadulla oleva valaistus uusitaan.

6. Kuivatus ja vesihuolto

Kadun kuivatus hoidetaan harjakaltevan kadun takia kadun molemmille reunoille tulevilla hulevesikaivoilla. Kadun hulevedet johdetaan, sekä Kuusinevantien että Rastaalantien jo rakennettuihin hulevesilinjoihin.

Kadulla oleva nykyinen vesijohto ja jäteviemäri saneerataan painumien ja huonon kunnon takia.

7. Katujen rakenteet

Kadun rakennekerrokset ovat suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitushjeen mukaisesti.

8. Rakennuskustannukset

Hankkeen rakennuskustannus ilman arvonlisäveroa:

katu	HSY	yht.
100 000	80 000	180 000

9. Muuta

Kadun rakentamista ei ole ohjelmoitu lähivuosille.