

3.5.2022

Kaupunkitekniikan keskus
Investoinnit, Suunnittelu
Finnmap Infra Oy / Vesa-Matti Lampinen

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

KAAVA-ALUEET: Mäkitupa

KADUN NIMI: Alkonmäenpolku, Alkonmäenpuisto

1 HANKKEEN TIIVISTELMÄ

Rakennettava kohde sijaitsee Kurttilassa täydentyvällä pientaloalueella. Raitti sijoittuu asemakaavassa merkitylle VP puistoalueelle. Osalla puistoaluetta on asemakaavamerkintä "sl", luonnonmukaisena säilytettävän alueen osa. Alkonmäenpolku parantaa alueen asukkaiden jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Muu osa puistosta jää rakentamattomaksi metsäiseksi alueeksi.

2 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

2.1 Katuluokka

Alkonmäenpolku on alueelle rakentava uusi kevyenliikenteen raitti.

2.2 Poikkileikkaus

Alkonmäenpolku on 3,0 metriä leveä ja se on yksipuolisesti sivukalteva

2.3 Liikenne

Alkonmäenpolku on läpikulkuraitti Palkollisentieltä Alkonmäenkujalle. Liikenne on pääsääntöisesti jalankulun ja pyöräilyn läpikulkuliikennettä.

2.4 Istutukset

Esitettyjen puistoraitin rakennustoimenpiteiden yhteydessä piennaralue niitytetään, sekä puustoa ja huonokuntoisia puita karsitaan reuna-alueilta.

2.5 Kuivatus ja vesihuolto

Raitin osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle

2.6 Puistoraittien rakenteet

Puistoraittien rakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Rakenteiden kokonaispaksuus on raitilla 0,99 metriä.

Raitin päällysrakenteet mahtuvat puistoalueelle. Kalliopinnan läheisyyden vuoksi alueella tehdään louhintatöitä.

3 SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET

Alkonmäenpolku parantaa alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, sekä turvallisuutta. Raitin kulutuskerros tehdään kivituhkasta. Tasauksessa on pyritty huomioimaan kuivatuksen toimivuus.

Raitin reuna-alueen rakenteiden osalta niitytetään, sekä huonokuntoiset tai vaaralliset puut kaadetaan. Ympäristö pyritään säilyttämään luonnonmukaisena metsäpohjana, sekä erityisesti kaavassa määrätyn luonnonmukaisena säilytettävän alueenosan.

Alkonmäenpolku valaistaan valaisinpylväillä. Valaisinpylväät sijoitetaan raitin reunaan piennaralueelle.

4 KUSTANNUKSET JA AIKATAULU

Alkonmäenpolun rakennuskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yhteensä noin 108000 euroa.

Puistoraitti ei ole lähivuosien rakentamishjelmassa.

5 VUOROVAIKUTUS

Suunnitelmaluonnokset olivat esillä netissä 6.6. – 20.6.2022.

Kohteen suunnittelusta järjestettiin kaksi erillistä netissä pidettyä asukastilaisuutta, jotka oli jaettu koko suunnittelualueen osalta kahteen. Alkonmäenpolun osuus pidettiin 18.1.2022. Hanke-esittelyn aikana ja tämän jälkeen oli asukkailla mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä chat-toiminnolla että puheenvuoroa pyytämällä. Osa palautteista saatiin sähköpostilla tilaisuuksien jälkeen.

Yleisesti suunnitelmiin ja tuleviin muutoksiin oltiin tyytyväisiä. Lisäksi kiiteltiin tilaisuuden järjestämistä ja asioiden käsittelyä. Palautteessa nostettiin esiin mm.

- Puistoraittien linjausten sijainnit ja raittileveydet. Osa asukkaista koki raitin tulevan tarpeettoman lähelle esimerkiksi piha-alueita ja mahdollisuuksien mukaan suunnitelmia tarkastettu palautteen mukaisesti.