

Kiviruukinkadun, Ruukinmestarintien ja Ruukinmäen VL-1 ja EV-alueen (itäosa) katu- ja puistosuunnitelmasta tehtyjen muistutuksien lyhennelmät ja vastineet

Muistuttaja 1

Kysymys:

Muistuttaja pyytää huomioimaan suunnitelmassa yrityksen saapuvan ja lähtevän logistiikan, jossa hyödynnetään maksimissaan 34,5 m pituisia täysperävaunuyhdistelmiä, jotka kääntyvät Ruukinmestarintiellä ja peruuttavat tontin lastauslaiturille. Muistuttaja pyytää, että Ruukinmestarintien katusuunnitelmaa muutetaan huomioimaan kuorma-autojen sujuva operointi ja kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan poistamalla jalkakäytävä rekkaportin edestä.

Vastaus:

Turvallisuuden vuoksi Ruukinmestarintien pohjoisreunalta on poistettu jalkakäytävä paaluväliltä 320–430. Yhdistelmäajoneuvojen kääntymistä peruuttamalla kadulta tontille tutkittiin ajouratarkasteluilla ja näiden perusteella Ruukinmestarintien eteläreunalta on poistettu pysäköintitaskut sekä kaksi puuta paaluväliltä 300–370. Poistetun pysäköinnin tilalle on suunniteltu luiskatulla reunakivellä rajattu kivetty ajoradan levike.